



## AURRETIKO LANAK

### "IN SITU" PLANGINTZA

- Lan-eremua mugatzea eta seinaleztatzea.
- Ebakuazio-bideak identifikatzea eta definitza.
- Komunikazioen estaldura egiazatzea.
- Lan-eremura iristeko bideen egiaztapena eta honako hauen presentzia kontuan hartzea: linea elektrikoak / eraikinak / ibaiak / sakana / putzuak, eta abar.

### EREMUA PRESTATZEA

- Moztu beharreko zuhaitzen seinaleztapena.
- Eremua garbitzea.



## MOZKETA

- Moztea
- Azala kentzea
- Adarrak kentzea
- Trontzaketa

## EGURRA ATERATZEA

- Kakotza
- Arrastatzea
- Biltzea
- Baso-soilketa




## PILATZEA

- Egurra pilatzea eta pilak antolatzea



## KARGA

- Egurra kargatzea bere helmugara eramateko





## TRABAJOS PREVIOS

### PLANIFICACIÓN IN SITU

- Delimitación y señalización de la zona de trabajo.
- Identificación y definición de vías de evacuación.
- Verificación de cobertura de las comunicaciones.
- Verificación del estado de los accesos y presencia de líneas eléctricas, edificios, ríos, barrancos, pozos, etc.

### PREPARACIÓN DE LA ZONA

- Señalización de los árboles a talar.
- Limpieza de la zona.



## CORTA

- Apeo
- Descortezado
- Desramado
- Tronzado



## SACA

- Enganche
- Arrastre
- Reunión
- Desembosque



## APILADO

- Amontonado y organización de pilas



## CARGA

- Carga para el transporte a destino

